Értékelési rendszer magyarázata: bontási terv dokumentációhoz

SEGÉDLET AZ ÉRTÉKELŐ TÁBLA KITÖLTÉSÉHEZ (BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉS)			
Csoport	**Sorszám**	**Téma**	**Magyarázat**
	0	Használatbavételi vagy fennmaradási engedély rendelkezésre állása	NMHH információi alapján (pontozás nélküli tétel)
Tervező státusza	**1**	Tervező kamarai tagsága, érvényes szakirányú jogosultsága, elektronikus elérhetősége rendben?	névjegyzéki ellenőrzés alapján **(nemleges esetben a tervező nem minősíthető)**
	2	Teljesítési segédek jogszerűen szerepelnek-e a teljesítési folyamatan?	felelső tervező nyilatkozata alapján
	3	Tervezésben érintett cégek, gazdasági társaságok kamarai regisztrációja rendben?	névjegyzéki ellenőrzés alapján **(nemleges esetben a tervező nem minősíthető)**
Jogszerűség	**4**	Felhasznált alaptérkép jogszerű-e?	építtetői igazolás és tervezői nyilatkozat alapján **(nemleges esetben a tervező nem minősíthető)**
	5	Felhasznált alaptérkép tartalma földhivatali szintű? (a terve vonatkozóan)	tervellenőr megállapítása alapján
	6	Felhasznált alaptérképen történt geodéziai szakmunka (kiegészítés, pontosítás stb.)?	tervező nyilatkozata és felhasznált tervezési alaptérkép állapota alapján **(nemleges esetben a tervező nem minősíthető)**
	7	Egyéb közmű tartalom és azok feltüntetése megfelelő? (e-közmű adatok)	tervellenőr megállapítása az e-közmű adatok alapján
Dokumentálás	8	Előlap	tervellenőr megállapítása a vonatkozó tervtartalmi ajánlásnak való megfelelés szerint
	9	Tartalomjegyzék és rajzjegyzék	tervellenőr megállapítása a vonatkozó tervtartalmi ajánlásnak való megfelelés szerint
	10	Aláíró lap	többszereplő dokumentáció esetén releváns
	11	Tervezői nyilatkozat	20/2020. (XII.18) NMHH rendeletnek való megfelelés alapján, az érintett feladatra vonatkozóan
	12	Műszaki leírás	kiviteli terv szintű leírás a tárgyi terv tartalmára vonatkozóan
	13	Biztonsági és egészségvédelmi tervfejezet	kiviteli terv szintű leírás a tárgyi terv tartalmára vonatkozóan
	14	Tűzvédelmi tervfejezet	kiviteli terv szintű leírás a tárgyi terv tartalmára vonatkozóan

Értékelési rendszer magyarázata: bontási terv dokumentációhoz

	15	Tájvédelmi, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és örökségvédelmi tervfejezet	kiviteli terv szintű leírás a tárgyi terv tartalmára vonatkozóan
	16	Jogszabályok, szabványok, rendeletek, utasítások, egyéb előírások, ajánlások	harmonizált jogszabályi és technológiai előírások a tárgyi feladatra vonatkozóan a kivitelező számára
	17	Minőségbiztosítási tervfejezet	kiviteli szintű leírás jogszabályi hivatkozással a tárgyi tervre vonatkozóan
	18	Kivitelező kötelességei	kiviteli terv szintű leírás a tárgyi terv tartalmára vonatkozóan
	19	Érintett ingatlanok jegyzéke	a létesítmény által érintett ingatlanok felsorolása hrsz. és tulajdonosi háttér felsorolásával
	20	Érintett egyeztetők jegyzéke	terv által érintett szervezetek felsorolása elérhetőségekkel
	21	Jegyzőkönyvek, hozzájárulások	tervkészítés során keletkezett jegyzőkönyvek vizsgálata, a hozzájáruló nyilatkozatok kitételeinek érvényesülése a tervben (pl. verziókövetésen keresztül is)
	22	Egyéb előírások, ajánlások jegyzéke	a tervkészítés során felmerült speciális, vagy egyedi előírások becsatolása
	23	Számítások a bontandó anyagok mennyiségére vonatkozóan, veszélyes hulladékok kezelése	a hírközlési hálózat építés során kötelezően előírt csillapítás számítás becsatolása, egyéb számítások (szükség szerint)
	24	Munkatétel kiírás és anyagjegyzék (költségvetés)	a hírközlési hálózat építésnek teljes főanyag szükségletét és teljes díjtételei bemutató költségvetés összesítővel együtt
	25	Beruházási fő-adattábal, tervezett létesítmény mennyiségi mutatói becstolásra kerültek?	a tervezett létesítmény főbb mennyiségi paramétereinek bemutatása terv alapján (hossz, db szám stb.)
	8	Előlap	
Ábrázolás	26	Átnézeti helyszínrajz	a tervezési norma szerinti formában, (M=1:4000) átnézeti térkép olvasható formában a lényeges információk bemutatásával (utca, házszám, végpontok stb.)
	27	Elvi rajz a bontandó és a megmaradó hálózatrészek feltüntetésével	a bontandó létesítmény kábelezésének elvi szintű bemutatása kábelméretekkel, kötés- és kifejtési pozíciókkal
	28	Rendszertechnikai rajz a bontandó és a megmaradó hálózatrészek feltüntetésével	a bontandó hálózat rendszer szintű bemutatása az ONU-tól a végpontokig, ideértve az egybefüggő hálózat bemutatását, amennyiben ez a megértéshez szükséges
	29	Szálvezetési, érpárkiosztási rajz, kötéslap (szükség szerint)	a bontandó hálózat bemutató ábra rendszer elemekkel, kifejtésekkel stb.

Értékelési rendszer magyarázata: bontási terv dokumentációhoz

	30	Bontási helyszínrajz (közműves nyomvonalrajz)	a bontandó hálózat nyomvonalának összközműves tervezési alaptérképen történő bemutatása koordinátákkal, pallér méretekkel, egyértelmű rajzi jelölésekkel, természetesen a teljes infrastruktúra megszüntetése esetén
	31	Kábel kihúzási (bontási) rajz, infrastruktúra elbontás nélküli kihúzási rajz	a bontandó kábelhálózat bemutatása megmaradó infrastruktúra esetén (pl. kábelkihúzás) bemutatása
	32	Bevezetési és felvezetési pontok helyreállítása	épületcsatlakozások szakszerű megszüntetésének bemutatása, tömítések helyreállítások módjai
	33	Épületen belüli hálózatok bontási/helyreállítási rajzai	épületen belüli hálózatrészek megszüntetésének bemutatása helyreállításokkal
	34	Bontás utáni beültetési állapot rajzai	a kábel kifejtések, rendező leszerelések utáni állapotának bemutatása
	35	Keresztszelvény, metszet rajzok útalatti bontások vagy injektálások esetén	a bontandó hálózat jellemző metszeteinek, keresztezéseinek megszüntetésének (pl. injektálás) bemutatása
Együttműködés	36	Építtetői adatszolgáltatás minősége	a tervezés tervindító trágyalással indul, ahol az építtetőnek adatot kell szolgáltatnia a tervező számára, pl. tervezési határok, meglévő hálózat információi (pl. OHA adatok stb.), közhiteles földhivatali alaptérkép forrás igazolással, tervezési alaptérkép előállításához szükséges geodéziai szakmunka megrendelése és ezeket dokumentálni kell legalább a tervindító jkv.-ben
	37	Bontandó hálózat jogszerűsége igazolt?	az építtetőnek meg kell adnia a terv tárgyát képező bontandó hálózat(rész) engedélyszámát
	38	Tervindító tárgyalás volt e, (szolgáltatói igényekről) jegyzőkönyv csatolásra került e?	mint fent
	39	Tervközi tárgyalás volt e, jegyzőkönyv csatolásra került e?	tervközi egyeztetések dokumentálása, ha szükségszerű volt
	40	Tervjóváhagyó tárgyalás volt e, jegyzőkönyv csatolásra került e?	a tervet a tervező tervjóváhagyó tárgyaláson adja át dokumentálta az építtető számára, a minőségi és mennyiségi teljesítést ezen az alkalmon igazolja az építtető